ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΑΝΩ ΠΕΥΚΕΝΕΑΣ'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΖΙΟΥ (51) ΘΕΣΗ ''ΑΠΟΓΙΟΥΡΙΣΜΑ'' ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (50) ΘΕΣΗ ''ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΙΚΑ''

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.) : 208.682,94 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
		ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ					
		ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ					
1	Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	860	4,50 €	3.870,00 €
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
	Β-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα					
2	Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης νεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	385	94,20 €	36.267,00 €
		ΟΠΛΙΣΜΟΙ					
	Β-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων					
4	Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kgr	3.850	1,15 €	4.427,50 €
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας					
3	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m2	12.000	1,84 €	22.080,00 €
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)					
5	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	6.000	1,20 €	7.200,00 €
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας					
6	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής	ΟΔΟ-4521Β	m2	6.000	8,30 €	49.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι) :	**123.644,50 €**
Ε.Ο. & Γ.Ε. 18% :	22.256,01 €
ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙ) :	**145.900,51 €**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ~ 15% :	22.392,18 €
ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) :	**168.292,69 €**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	168.292,69 €
Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 24 %	40.390,25 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΠΤΩΣΗ	**208.682,94 €**

Μέγαρα 2/9/2016
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Μ.

Μέγαρα 2/9/2016
Η Πρ/νη Τ.Υ.Δ.Μ.

Μέγαρα 2/9/2016
Ο Συντάξας

Ε.Ρούσσης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ε. Τσάκωνα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Π.Κατρακούλη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.