ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ο Δ Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Α/Α	ΟΔΟΙ	Μ.Μ	Μ.Μ	ΑΤ1	ΑΤ2	ΑΤ3	ΑΤ4	ΑΤ 5	ΑΤ 6	ΑΤ 7	ΑΤ 8	ΑΤ 9	ΑΤ10	ΑΤ11	ΑΤ12	ΑΤ13	ΑΤ14	ΑΤ15	ΑΤ16
	ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ	Μήκος	Πλάτος	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες	Εκσκαφή θεμελίων τεχν έργων και τάφρων πλάτ έως 5,0 m	Κοιτωσ /εις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	Κατασκευή ρείθρων, κλπ με σκυρόδεμα C16/20	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	Ανύψωση η καταβιβασμός φρεατίων	Πρόχυτα κράσπεδα	Πλακο-στρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διασ 40x40 cm	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Ανακατασκευή στρωσεων οδοστρωσίας	Αποξεση ασφαλτικού τάπητα	Ασφαλτική προεπάλειψη	Ασφαλτική συγκολλητική	Ισοπεδωτική στρωση μεταβλητου πάχους	Ασφαλτική στρωση κυκλοφορίας
1	Πλ.Αγ.Γεωργίου	125,00	7,60												475,00		950,00	25,00	950,00
2	2ο Δημοτικό Σχολ	200,00	10,00			36,00	17,00	9,00	350,00		100,00	170,00			1.000,00		2.000,00	53,00	2.000,00
3	Αριστείδου	30,00	6,00												90,00		180,00	5,00	180,00
4	Γηπ.Λυκείου	20,00	15,00										300,00			300,00			300,00
5	Αναπαύσεως	10,00	15,00												75,00		150,00	4,00	150,00
6	Γερανείων	300,00	6,00														1.800,00		1.800,00
7	Πελοποννήσου	250,00	5,00														1.250,00		1.250,00
8	Προύσσης	30,00	10,00										600,00			300,00			300,00
9	Κυζίκου	360,00	5,00												900,00		1.800,00	47,00	1.800,00
10	Ιερού Λόχου	150,00											150,00			150,00			150,00
11	Γ.Παπανδρέου	1.000,00		140,00	60,00								1.000,00		1.000,00				1.000,00
12	Κριεζή	100,00	6,00										600,00			600,00			600,00
13	Παπανικολή	40,00	5,00	70,00	30,00								200,00			200,00			200,00
14	Κουντουριώτη	75,00	7,00										525,00			525,00			525,00
15	Ελ.Βενιζέλου	340,00	4,50												765,00		1.530,00	40,00	1.530,00
16	Πλ.Ηρώων	1.455,00													728,00		1.455,00	38,00	1.455,00
17	25ης Μαρτίου	341,00	4,50												768,00		1.535,00	41,00	1.535,00
18	Λ.Ο.Κ.	1.328,00													664,00		1.328,00	35,00	1.328,00
19	Κουλουριώτικο	83,00	4,00				35,00		650,00			335,00							
20	Νικήτα	62,00	3,50														220,00		220,00
21	Σ.Π.Α.Π.	1.398,00		490,00	210,00	140,00		35,00			384,00		2.800,00			1.400,00			1.400,00

22	Βύζαντος	200,00	4,00										1.600,00			800,00			800,00
	ΣΥΝΟΛΑ			700,00	300,00	176,00	52,00	44,00	1.000,00	25,00	484,00	505,00	7.775,00		6.465,00	4.275,00	14.198,00	288,00	19.473,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΟΔΟΙ	Μ.Μ	Μ.Μ	ΑΤ1	ΑΤ2	ΑΤ3	ΑΤ4	ΑΤ 5	ΑΤ 6	ΑΤ 7	ΑΤ 8	ΑΤ 9	ΑΤ 10	ΑΤ11	ΑΤ12	ΑΤ13	ΑΤ14	ΑΤ15	ΑΤ16
	ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ	Μήκος	Πλάτος	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες	Εκσκαφή θεμελίων τεχν έργων και τάφρων πλάτ έως 5,0 m	Κοιτ/εις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	Κατασκευή ρείθρων, κλπ με σκυρόδεμα C16/20	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	Ανύψωση η καταβιβασμός φρεατίων	Πρόχυτα κράσπεδα	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διασ 40x40 cm	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Ανακατασκευή στρωσεων οδοστρωσίας	Αποξεση ασφαλτικού τάπητα	Ασφαλτική προεπάλειψη	Ασφαλτική συγκολλητική	Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
1	Βυζαντίου	830,00	6,50												5.395,00		5.395,00	184,10	5.395,00
2	Γ.Μαυρουκάκη	195,00	5,30												1.033,00		1.033,00	35,26	1.033,00
3	Βαγιανού	125,00	5,00														625,00	21,35	625,00
4	Αγίας Σοφίας	100,00	4,50														450,00	15,40	450,00
5	Νικαίας	100,00	4,50												450,00		450,00	15,40	450,00
6	Περγάμου	400,00	5,25										1.650,00		500,00	1.650,00	500,00	17,06	2.150,00
7	Νικομίδειας	44,00	3,70	44,00		5,00	16,00		313,00		88,00	163,00	163,00						
8	Αντ/κου Ψαρρά	70,00	6,00										420,00			420,00			420,00
9	Νικ.Μπέη	148,00	4,50	24,00		53,00		14,00			146,00		1.100,00			666,00			666,00
10	Γυμναστηρίου	140,00	9,00												1.260,00		1.260,00	43,00	1.260,00
11	Τερμα Γυμναστηρίου	153,00	9,00			110,00		28,00			306,00		2.754,00			1.377,00			1.377,00
12	Κ. Βάρναλη	148,00	4,70	140,00		110,00		27,00			296,00		1.387,00			694,00			694,00
13	Μοράβα	160,00	9,00												1.440,00		1.440,00	50,00	1.440,00
14	Αργυροκάστρου	315,00	6,00												1.890,00		1.890,00	65,00	1.890,00
15	Στρατήγη	340,00	7,25												2.140,00		2.140,00	75,00	2.140,00
16	Π.Βαρθολομαίου	100,00	9,00			72,00		18,00			200,00				900,00		900,00	31,00	900,00
17	Ευπαλίνου -	1.852,00													1.852,00		1.852,00	65,00	1.852,00

	Αιγειρουσών																		
18	Αγίου Στεφάνου	60,00	5,00												300,00		300,00	10,00	300,00
19	Μυκηνών	680,00	7,00												4.760,00		4.760,00	157,00	4.760,00
20	Μπούσκου	135,00	6,00												810,00		810,00	28,00	810,00
21	Αθ.Διάκου	120,00	6,00												720,00		720,00	25,00	720,00
22	Κόμβος Εξ.Βρύση	1.072,00													1.072,00		1.072,00	37,00	1.072,00
23	Φιλ.Τσορβά	180,00	8,00	302,00	130,00	130,00		33,00			360,00		2.880,00			1.440,00			1.440,00
24	28ης Οκτωβρίου	560,00	7,50												4.200,00		4.200,00	145,00	4.200,00
25	Συρακουσών	185,00	6,00											1.110,00		1.110,00			1.110,00
26	Αλεποχωρίου	505,00	9,00												4.545,00		4.545,00	155,00	4.545,00
27	Συλημβρίας	350,00	8,00												2.800,00		2.800,00	96,00	2.800,00
28	Δημ.Μπέη	83,00	5,80														482,00		482,00
29	Τεχν. Λύκειο	137,00	8,60														1.180,00		1.180,00
30	Ευπαλίνου	550,00	9,00												4.950,00		4.950,00	170,00	4.950,00
	ΣΥΝΟΛΑ			510,00	130,00	480,00	16,00	120,00	313,00	25,00	1.396,00	163,00	10.354,00	1.110,00	41.017,00	7.357,00	43.754,00	1.440,00	51.111,00

Μέγαρα 26 /4 /2017

Οι Συντάξαντες

Π.Κατρακούλη Π.Μήλεσης

Πολ.Μηχ/κός Π.Ε. Πολ.Μηχ/κοςΤΕ